



แบบ ปร.6


แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สุสานพุทธ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย		
เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านฮองแอ้ม 4 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้	
แบบเลขที่			
ประมาณราคาตามแบบ, ปร.4	จำนวน	3	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	เดือน	4 ส.ค. 2559 พ.ศ.	


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานกลุ่มงาน โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สุสานพุทธ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย	377,161.78	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	377,161.78	
	ราคากลาง	377,000.00	
	ราคากลาง (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นาย บัณฑิต งามดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

ลงชื่อ  กรรมการ
(นาย วิทยา กุลดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นาย ภาณุวัฒน์ ตาสาย)
นายช่างโยธา

เห็นชอบ


(นายประสิทธิ์ พุฒเชื้อ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สรุปผลการประมาณราคากลาง

แบบ ปจ.5
กรม

ส่วนราชการ ฝ่ายประมาณราคา กอง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สุสานพุทธ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

แบบ ปจ. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ เดือน 4 ปี.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน ก่อสร้างโรงจอดรถ	296,371.04	1.2726	377,161.78	
2	งาน/กลุ่มงาน				
3	งาน/กลุ่มงาน				
4	งาน/กลุ่มงาน				
 ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....5.....%				
สรุป	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....7.....%				
	รวมค่างานก่อสร้าง			377,161.78	

ขนาดเนื้อที่อาคาร จำนวน ๘ ไร่..... บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ
(นาย บัณฑิต งามดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ
(นาย วิทยา กุลดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ลงชื่อ
(นาย ภาณุวัฒน์ ตาสาย)
นายช่างโยธา

กรรมการ

แนวราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สุสานพุทธ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ปร.4 แผ่นที่ 3/2

ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 18.50 ม. สูงจากระดับดินเดิม 5.00 ม. ตามแบบที่อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

สุสานบ้านฮองเฮ่ ม. 4 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				75,255.65		20,043.15	95,298.80	
6	งานหลังคา	184.50	ตร.ม.		0.00	102.00	18,819.00	18,819.00	
	6.1 ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด 3" หนา 2.5 มม	24.96	ท่อน	870.00	21,715.20		0.00	21,715.20	
	6.2 ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด 2" หนา 2 มม	23.50	ท่อน	550.00	12,925.00		0.00	12,925.00	
	6.3 ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด 1.5" หนา 2 มม.	9.55	ท่อน	350.00	3,342.50		0.00	3,342.50	
	6.3 เหล็ก c 75*45*15 หนา 2.3 มม.	57.53	ท่อน	441.59	25,404.67		0.00	25,404.67	
	6.4 แผ่น เมทัลชีท หนา 0.35 มม.	257.10	ตร.ม.	195.00	50,134.50	70.00	17,997.00	68,131.50	
	6.6 ครอบข้างแผ่น เมทัลชีท หนา 0.35 มม.	22.76	ม.	120.00	2,731.20	50.00	1,138.00	3,869.20	
	6.7 สกยู๋ยึดแผ่นเมทัลชีท 2"	850.00	ตัว	2.00	1,700.00		0.00	1,700.00	
	6.8 ลวดเชื่อม	20.00	ท่อน	145.00	2,900.00		0.00	2,900.00	
	6.9 รางน้ำฝน + ท่อ	25.00	ม.	250.00	6,250.00	100.00	2,500.00	8,750.00	
					0.00		0.00	0.00	
7.	งานสี	40.00			0.00	30.00	1,200.00	1,200.00	
	7.1 สีน้ำพลาสติกภายนอก	2.00	แกลลอน	457.94	915.88		0.00	915.88	
	7.2 สีกันสนิม สีเทา	25.00	แกลลอน	420.00	10,500.00	500.00	12,500.00	23,000.00	
	รวมยอดยกไป				213,774.61		74,197.15	287,971.76	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายบัณฑิต งามดี)

(นายวิथा กุลดี)

(นายภาณุวัฒน์ ตาสาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายช่างโยธา

